

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt. 8.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, woj. Pomorskie,
tel. 52 397 65 11, faks 52 397 35 66, e-mail: mzkchojnice@op.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.mzkchojnice.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie utwardzenia terenu na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach.

Zakres prac obejmuje:

a) utwardzenie nawierzchni na miejsca parkingowe:

- wykonanie koryta pod przyszłą nawierzchnię metodą mechaniczną – ok. 80 m³;
- załadunek oraz wywóz ziemi – ok. 80 m³;
- rozebranie i ułożenie krawężników na ławie betonowej w części z rozbiórki – ok. 31 mb;
- wykonanie podsypki żwirowo-piaskowej o grubości 15 cm pod nawierzchnię z trylinki – ok. 40 m²;
- ułożenie nawierzchni z trylinki (materiał Zamawiającego pozyskany z rozbiórki) na podsypce piaskowej z zamulaniem szczelin – ok. 40 m²;
- wykonanie podsypki piaskowej odsączającej o grubości 10 cm pod nawierzchnię z kostki polbruk – ok. 160 m²;
- wykonanie podbudowy betonowej o grubości 15 cm wraz z zagęszczeniem – ok. 160 m²;
- ułożenie nawierzchni z kostki polbruk (materiał Zamawiającego pozyskany z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm wraz z zamulaniem szczelin – ok. 160 m²;
- wykonanie utwardzenia nawierzchni z kruszywa łamanego 0,31 grubości 12 cm – ok. 45 m²;
- załadunek, wywóz oraz utylizacja ziemi, gruzów i nieczystości w ilości:
 - ziemia – ok. 6 m³
 - gruz, nieczystości – ok. 4 m³;
- wyprofilowanie skarpy przy nowo utwardzonym terenie;
- uporządkowanie terenu.

b) utwardzenie placu manewrowego:

- rozebranie krawężnika używanego – ok. 15 mb;
- ułożenie krawężnika używanego – ok. 12 mb;
- wykonanie koryta pod przyszłą nawierzchnię metodą mechaniczną – ok. 7 m3.
- załadunek oraz wywóz ziemi – ok. 7 m3;
- wykonanie podsypki żwirowo-piaskowej o grubości 15 cm pod nawierzchnię z trylinki – ok. 18 m2;
- ułożenie nawierzchni z trylinki (materiał Zamawiającego pozyskany z rozbiórki) na podsypce piaskowej z zamulaniem szczelin – ok. 18 m2;

c) przygotowanie i położenie rury osłonowej do kabli:

- rozebranie nawierzchni z trylinki – ok. 15 m2;
- wykonanie wykopu na głębokości 0,6m – ok. 35 mb;
- położenie rury osłonowej do kabli (średnica 100 mm) – ok. 35 mb;
- naprawa rozebranej nawierzchni z trylinki – ok. 15 m2;
- ukształtowanie terenu po wykonanym wykopie.

d) demontaż oraz montaż słupów wraz z lampami:

- demontaż istniejącego słupa oświetleniowego;
- przeniesienie istniejącego słupa oświetleniowego we wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z montażem i podłączeniem instalacji elektrycznej;
- zakup słupa oświetleniowego (rodzaj i wysokość zgodna z pozostałymi słupami Zamawiającego) wraz z fundamentem;
- zakup dwóch lamp (SGS malaga 150 wat) wraz z dwoma żarówkami (żarówki sodowe 150 wat, e 40);
- montaż słupa oświetleniowego wraz z lampami we wskazanym przez Zamawiającego miejscu;
- podłączenie instalacji elektrycznej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

Termin zakończenia prac do 29.04.2017r.

OKRES GWARANCJI:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia: min 24 miesiące od dnia odbioru prac.

KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNIŻSZA CENA

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.03.2017r. do godz. 09:00

Dopuszcza się złożenie oferty:


- w formie pisemnej na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,
89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53;
- za pośrednictwem faksu: 52 397 35 66;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzkchojnice@op.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:

- w przypadku braku środków,
- z innych przyczyn.

W załączeniu:

- Zapytanie ofertowe,
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- Projekt umowy – załącznik nr 2.


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
mgr Mieczysław Sabatowski